


WIDOK Z GÓRY

SZCZEGÓŁ 1.9
ROZWIĄZANIE ZJAZDU NA DROGĘ MANEWRÓWĄ
-UL. KS. DR ZWIERZA-
skala 1:50



PROJ. KONSTRUKCJA DROGI MANEWRÓWEJ/ZJAZDÓW:	
pref. betonowa kostka brukowa - kolorowa	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
w-wa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	15 cm
w-wa podbudowy w postaci kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa	15 cm
RAZEM:	41 cm

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWE:	
krawężnik betonowy 15x30x100cm	
podsyпка cementowo-piaskowa gr.5cm	
ława betonowa z betonu C12/15 (0,059m3/m)	

Biuro Projektowe: betaProjekt		Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 139A/7 35-001 Rzeszów tel. 664 999 567 e-mail: betaprojekt@onet.pl		
Inwestor: GINA ROPCZYCE ul. Krisego 1 39 -100 Ropczyce		Przedsięwzięcie budowlane: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W ROPCZYCACH NA DZIAŁKACH NR EWID. 841/1, 841/2, 171/14, 2348/28, 840/3		
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		Część: RYSUNKOWA		
Funkcja/branża	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawn.,specjalność	Data	Podpis
Opracowujący Drogowa	mgr inż. Roman Charchut	_____	05.2018	
Opracowujący Drogowa	inż. Krzysztof Gajewski	_____	05.2018	
Skala:	Tytuł rysunku:			Nr rysunku:
1:50	SZCZEGÓŁY			5.3