

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont cząstkowy oraz likwidacja przelomów w nawierzchniach dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce w 2019 roku.

Lp	Zakres robót	Jednostka miary	Ilość robót	Cena jedn. w zł	Wartość robót
1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną wraz z robotami przygotowawczymi	t	70		
2	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej, wyboje o głębokości do 3cm	m2	500		
3	Mechaniczne wykonanie koryta na głęb. 40cm pod warstwy konstrukcyjne, transport urobku na odl. do 1 km, gr. kat. IV	m2	1200		
4	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, w-wa grubości 15 cm	m2	1200		
5	Wykonanie podbudowy z tłucznia klinowanego kliniecem, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1200		
6	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	1200		
	RAZEM				
	PODATEK VAT				
	OGÓLEM				