

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie nawierzchni bitumicznej przy budynku Remizy OSP w Lubzinie.

Lp	Zakres robót	Jednostka miary	Ilość robót
1.	Mechaniczne wykonanie koryta na głęb. 30cm pod warstwy konstrukcyjne, transport urobku na odl. do 1 km, gr. kat. IV	m2	55
2.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm	m2	55
3.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 4/31,5), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	55
4.	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego B20, grubość podbudowy 25 cm	m2	40
5.	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	m	8
6.	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie betonowej z oporem	m	12
7.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 4 cm	m2	55
8.	Oczyszczenie i skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową pod w-wę wyrównawczą	m2	1085
9.	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 75kg/m2	m2	1085
10.	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową pod w-wę ścieralną	m2	1085
11.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	1085
12.	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej o średnicy 425mm	szt.	2