


Ogrodzenie boiska Skala 1:50
przykład rozwiązania



1. Fundament z betonu B 17,5
wymiary: 30 x 30 x 100 cm
2. Słupek ogrodzenia, rura stalowa Ø 60 x 5,0mm
długość: 4 800 mm, ocynkowana,
3. Siatka stalowa ocynkowana, powlekana PCV, gr. 4,0mm, wys. 370cm,
oczko 6x6cm, gr. drutu stalowego ocynkowanego 2,5+2,8mm, kolor zielony
4. Brama wjazdowa, stalowa, wypełniona siatką
dwuskrzydłowa
5. Furtka wejściowa stalowa, wypełniona siatką

UWAGA:

Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki, kosze, ławeczki/ oraz krztałt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZADZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH !

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OGRODZEŃ SYSTEMOWYCH O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

Rysunek niniejszy nie może być w całość lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

KOSYDAR PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA 39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 89 pracownia@kosydar.pl tel. 506 129 266			
NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 2012, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Krórego 1		
ADRES OBIEKTU:	działka nr ewid. 2012, m. ROPCZYCE, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY		
TYTUŁ RYSUNKU:	OGRODZENIE - BRAMY I FURTKI		
DATA:	LIPIEC 2015	SKALA:	1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13		
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA:		NR RYS.	4