



widok przęsła



Rzut przęsła




1. Fundament z betonu B 17,5
wymiary: 30 x 30 x 100 cm
2. Słupek ogrodzenia, rura stalowa Ø 60 x 5,0mm
długość: 4 800 mm, ocynkowana,
3. Siatka stalowa ocynkowana, powlekana PCV, gr. 4,0mm, wys. 370cm,
oczko 6x6cm, gr. drutu stalowego ocynkowanego 2,5+2,8mm, kolor zielony

Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki, kosze, ławeczki/ oraz krztałt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.

**WSZYSTKIE ZAMONTOWANE
URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ
NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA
WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU
OBIEKTACH !**

**DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE
OGRODZEŃ SYSTEMOWYCH O
ZBLIŻONYCH PARAMETRACH
TECHNICZNYCH**



przekrój przęsła

Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

| | | | |
|--|--|--|--------|
|  KOSYDAR PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA | Zasiega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i 39-100 Ropczyce ul.Wyszyńskiego 89 pracownia@kosydar.pl tel.506 129 266 | | |
| | NAZWA INWESTYCJI: | | |
| PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 2012 , POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503.4 ROPCZYCE- MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY | | | |
| INWESTOR: | | Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1 | |
| ADRES OBIEKTU: | | działka nr ewid. 2012 , m. ROPCZYCE, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503.4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | | OGRODZENIE BOISKA | |
| DATA: | | LIPIEC 2015 | SKALA: |
| PROJEKTOWAŁ: | | mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13 | |
| OPRAWOWAŁ: | | | |
| BRANŻA: | | NR RYS. | 5 |