

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont cząstkowy oraz likwidacja przelomów w nawierzchniach dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce w 2020 roku.

Lp	Zakres robót	Jednostka miary	Ilość robót	Cena jedn. w zł	Wartość robót
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszaną mineralno-bitumiczną wraz z robotami przygotowawczymi	t	100		
2.	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej, wyboje o głębokości do 3cm	m2	500		
3.	Mechaniczne wykonanie koryta na głęb. 40cm pod warstwy konstrukcyjne, transport urobku na odl. do 1 km, gr. kat. IV	m2	800		
4.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, w-wa grubości 15 cm	m2	800		
5.	Wykonanie podbudowy z tłucznia klinowanego kłińcem, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	800		
6.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	800		
	RAZEM				
	PODATEK VAT				
	OGÓŁEM				

