

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329R ul. Sucharskiego wraz z budową chodnika dla pieszych oraz rowu krytego na dl 310m w m. Ropczyce.

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01 KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km km	0,310	0,31
	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu			
2	01.02.02 KNNR 201 0205/01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 10 cm pod poszerzenie i chodnik	m ² m ²	950,0	950,00
3	01.02.04 KNNR 231 0816/02/03	Rozebranie przepustów ø 40, ø 60, Rozebranie istniejących przepustów pod zjazdami	m m	39,00	39
3,1		Materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora. Transport materiału z rozbiórki do 5km. Koszt wliczyć do pozycji 3			
4	01.02.04 KNNR 6 0802/07	Rozebranie elementów betonowych (nawierzchnia betonowa, ścianki czołowe) na średnia grubość 10cm materiał z rozbiórki istniejących zjazdów i ścianek czołowych - 20m ²	m ² m ²	20,0	20
4,1		Materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora. Transport materiału z rozbiórki do 5km. Koszt wliczyć do pozycji 4	m ³		2
SST CPV	02.00.00.00 45112000-5	II. ROBOTY ZIEMNE			
	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.			
5	02.01.01 KNNR 1 0202/04	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V (miejsce odkładu gruntu zapewnia Wykonawca) - pod poszerzenie drogi	m ³ m ³	160,0	160
	02.03.01	Wykonanie nasypów			
6	02.03.01 KNNR 1 0235/02	Mechaniczne formowanie i zagęszczenie nasypu (grunt z dokopu)	m ³ m ³	293,0	293
SST CPV	03.00.00.00 45231000-5	III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
	03.02.01	Kanalizacja deszczowa			
7	03.02.01 KNNR 218 0613/05	Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych o średnicy 1,2m Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych - wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi,	szt. szt.	6	6
8	03.02.01 KNNR 11 0505/06	Wykonanie przykanalików z rur PP o średnicy 20 cm Wykonanie przykanalików z rur PP SN8 o średnicy 20 cm wraz z wykonaniem rozbiórek, wykopów (przekopów), podsypki wraz z zasypką oraz zasypanie kanalizacji piaskiem wraz z zagęszczeniem.	m m	12	12
9	03.02.01 KNNR 218 412/3	Wykonanie kanału z rur PP o średnicy 60 cm Wykonanie kanału z rur PP SN8 o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem rozbiórek, wykopów (przekopów), podsypki wraz z zasypką oraz zasypanie kanalizacji piaskiem wraz z zagęszczeniem.	m m	300	300

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
10	03.02.01 KNR 218 0625/01	Wykonanie studzienek ściekowych fi 500mm z osadnikiem (wraz z wykonaniem rozbiórek, wykopów, podsypką i zasypką) wg KPED karta 02.13.	szt. szt.	6	6
11	03.03.01 KNR 2-11 0101 - 04	Wykonanie drenażu z rur perforowanych z filtrem fi 100mm Wykonanie drenazu z rur perforowanych z filtrem średnicy 100mm wraz z wykonaniem rozbiórek, wykopów (przekopów), podsypki z pospółki 20cm wraz z zasypką (kruszywo kamienne gr 40cm) oraz zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem do dolnej warstwy podbudowy drogi	m m	275	275
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	IV. PODBUDOWY			
	04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie			
12	04.04.01 KNR 231 0114/01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 20 cm poszerzenie drogi od km 0+000 do km 0+310	m ² m2	248,0	248
	04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
13	04.04.02 KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm poszerzenie drogi od km 0+000 do km 0+310	m ² m2	248,0	248
14	04.04.02 KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm chodnik + zjazdy	m ² m2	485,0	485
	04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego			
15	04.07.01 KNR 231 0114/01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P gr. w-wy 7 cm poszerzenie drogi	m ² m ²	248,0	248
15,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę bitumiczną - koszt wliczony do poz 15	m ²		248
15,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę bitumiczna - koszt wliczony do poz 15	m ²		248
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	V. NAWIERZCHNIE			
	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
16	05.03.05 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa wiążąca AC 16W , gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm od km 0+000 do km 0+310 - poszerzenie drogi	m ² m2	403,0	403
16,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą - koszt wliczony do poz 16	m ²		403
16,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę wiążącą koszt wliczony do poz 16	m ²		403
17	05.03.05 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa ścieralna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm od km 0+000 do km 0+310 - poszerzenie drogi	m ² m ²	248,0	248
17,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - koszt wliczony do poz 17	m ²		248
17,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - koszt wliczony do poz 17	m ²		248
	05.03.26	Geosiatka			
18	05.03.26 KNR - AT - 04 0104/03	Ułożenie geosiatki z włókna szklanego powleczonej polimeroasfaltem Ułożenie geosiatki pod warstwę wiążącą przyklejonej emulsją modyfikowaną na połączeniu istniejącej drogi z poszerzeniem, szer 1m	m ²	310	310
18,1		Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gr. 6cm i szerokość 0,5m pod geosiatkę - koszt wliczyć do poz 18	m ²		155

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	08.00.00.00 45233000-9	VI. ELEMENTY ULIC			
	08.01.01	Krawężniki betonowe			
19	08.01.01 KNR - 231 0402-04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej (beton B-15 (C12/15)) z oporem Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na ławie betonowej (beton B15 (C12/15)) z oporem V=0,05m3/m	m m	 310	 310
	08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej			
20	08.02.02 KNNR 6 0502/02	Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr.8 cm (chodnik - kostka szara, zjazdy - kostka kolorowa) na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zagęszczeniu	m ² m ²	 485,0	 485
	08.03.01	Obrzeża betonowe			
21	08.03.01 KNNR 6 404/05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej B15	m m	 310	 310
SST CPV	06.00.00.00 45233000-9	VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków			
22	06.01.01 KNR 201 0507/01/02	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 5 cm (z wykorzystaniem zdjętego humusu)	m ² m ²	 450,0	 450
23	06.01.01 KNNR 1 0514/01	Umocnienie skarp rowów i nasypów prefabrykowanymi ażurowymi, układanymi na podłożu z pospółki Umocnienie skarp rowów i nasypów płytami ażurowymi 60x40cm układanymi na podłożu z pospółki gr.5cm - skarpa na początkowym odcinku chodnika od strony DK94 oraz rów przy wylocie z przepustu	m ² m ²	 120,0	 120
SST CPV	07.00.00.00 45233000-9	VIII. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x
	07.02.01	Oznakowanie pionowe			
24	07.02.01 KNR 231 0701/05	Ustawienie balustrady U-11a zabezpieczającej ruch pieszych	m m	 46,00	 46,00