

ZP.271.3.2018

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Malej”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 2 o treści:

- „1) Przedmiar robót uwzględnia wyłącznie wymurowanie ścian projektowanych lukarn, natomiast nie obejmuje wykonania podmurowania ściany o grubości 36 cm pod projektowany wieniec oraz wymurowania ścian szczytowych pod dach. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót lub potwierdzenie, że należy skalkulować wyżej wymienione roboty we własnym zakresie.
- 2) Przedmiar robót nie uwzględnia wycięcia części płyt korytkowych oraz ścian ażurowych istniejącego stropodachu celem montażu płatwi na stropie nad parterem i późniejszego uzupełnienia części otworów. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót lub potwierdzenie, że należy skalkulować wyżej wymienione roboty we własnym zakresie.
- 3) Proszę o podanie wymaganej grubości blachy trapezowej zastosowanej do pokrycia dachu oraz sprecyzowanie wymaganych parametrów powłoki (grubość, klasa odporności na korozję, okres gwarancji).
- 4) Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie docieplenia kominów styropianem o grubości 5 cm, natomiast w przedmiarze robót występuje docieplenie styropianem o grubości 2 cm. Proszę o sprecyzowanie wymaganej grubości styropianu.
- 5) Dokumentacja projektowa przewiduje przyklejenie warstwy siatki wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej na powierzchni ocieplonych kominów, natomiast wyżej wymienione pozycje w przedmiarze robót obejmują jedynie powierzchnię ścian lukarn. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót lub potwierdzenie, że należy skalkulować wyżej wymienione roboty we własnym zakresie.
- 6) Na rysunku zawierającym rzut połaci dachowej podano powierzchnię projektowanego dachu wynoszącą 980 m². natomiast przedmiar robót obejmuje wykonanie nowego pokrycia o powierzchni 815 m². Proszę o sprecyzowanie właściwej powierzchni dachu.
- 7) Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie rdzeni żelbetowych w ścianach. Wyżej wymienione prace nie są ujęte w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót lub potwierdzenie, że należy skalkulować wyżej wymienione roboty we własnym zakresie.
- 8) Zestawienie stali dołączone zawarte w dokumentacji projektowej podaje łączną ilość 2124,9 kg, natomiast przedmiar robót przewiduje łącznie 626 kg. Proszę o sprecyzowanie prawidłowej ilości stali zbrojeniowej.”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Niniejsze zamówienie obejmuje podmurowanie ściany o grubości 36 cm pod projektowany wieniec oraz wymurowania ścian szczytowych. Pozycje obejmujące wykonanie tych robót zostały uwzględnione w zaktualizowanym załączniku nr 4 do SIWZ **„Przedmiar robót AKTUALIZACJA”**.

Ad. 2. Niniejsze zamówienie obejmuje rozbiórkę części płyt korytkowych istniejącego stropodachu. Pozycje obejmujące wykonanie tych robót zostały uwzględnione w zaktualizowanym załączniku nr 4 do SIWZ **„Przedmiar robót AKTUALIZACJA”**.

Ad. 3. Zamawiający wymaga, aby do pokrycia dachu zastosować blachę o minimalnej grubości 0,50 mm oraz powinna być objęta minimum 10-cio letnim okresem gwarancji.

Ad. 4. Przy dociepleniu kominów należy zastosować styropian o grubości 5 cm. Pozycje obejmujące wykonanie tych robót zostały uwzględnione w zaktualizowanym załączniku nr 4 do **„Przedmiar robót AKTUALIZACJA”**.

Ad. 5. Niniejsze zamówienie obejmuje przyklejenie warstwy siatki wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej na powierzchni ocieplonych kominów. Pozycje obejmujące wykonanie tych robót zostały uwzględnione w zaktualizowanym załączniku nr 4 do SIWZ **„Przedmiar robót AKTUALIZACJA”**.

Ad. 6. Powierzchnia dachu określona jest w dokumentacji projektowej i wynosi około 980 m².

Ad. 7. Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie rdzeni żelbetowych w ścianach. Pozycje obejmujące wykonanie tych robót zostały uwzględnione w zaktualizowanym załączniku nr 4 do **„Przedmiar robót AKTUALIZACJA”**.

Ad. 8. Prawidłowa ilość stali zbrojeniowej jest określona w dokumentacji projektowej.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

PURMISTRZ
Eugeniusz Bujak

