

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Siłownia zewnętrzna w miejscowości Ropczyce, Os. Czekaj.
ADRES INWESTYCJI : ul. Robotnicza 48a
39-100 Ropczyce

działka nr ewid. 174/3 w Ropczycach

INWESTOR : Gmina Ropczyce
ADRES INWESTORA : ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

DATA OPRACOWANIA : 29.07.2021.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.07.2021.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Chodnik przed wejściem na boisko			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.13	m ² m ²	21.545	21.545
				RAZEM	
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2.2 poz.13	m ² m ²	21.545	21.545
				RAZEM	21.545
3 d.1	KNR AT-06 0104-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I 0.31*57.80*1.6	t t	28.669	28.669
				RAZEM	28.669
4 d.1	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I I int(poz.3/10)	kurs kurs	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
5 d.1	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9 3	kurs kurs	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
6 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.13	m ² m ²	21.545	21.545
				RAZEM	21.545
7 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.13	m ² m ²	21.545	21.545
				RAZEM	21.545
8 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo łamane, frakcja 31,5-63 mm poz.13	m ² m ²	21.545	21.545
				RAZEM	21.545
9 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kruszywo łamane, frakcja 31,5-63 mm Krotność = -2 poz.13	m ² m ²	21.545	21.545
				RAZEM	21.545
10 d.1	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, pospółka poz.13	m ² m ²	21.545	21.545
				RAZEM	21.545
11 d.1	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.13	m ² m ²	21.545	21.545
				RAZEM	21.545
12 d.1	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.13	m ² m ²	21.545	21.545
				RAZEM	21.545
13 d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.91*11.28	m ² m ²	21.545	21.545
				RAZEM	21.545
14 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV poz.16	m m	80.580	80.580
				RAZEM	80.580
15 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.20*0.20*poz.16	m ³ m ³	3.223	3.223
				RAZEM	3.223
16 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 11.28*2+4.68*9.97+7.54+1.91*2	m m	80.580	80.580
				RAZEM	80.580
2		Nawierzchnia trawiasta			
17 d.2	KNR 2-21 0207-07 z.o.2.10.	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha poz.21/10000	ha ha	0.008	0.008
				RAZEM	0.008
18 d.2	KNR 2-21 0207-04	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III poz.17	ha ha	0.008	0.008
				RAZEM	0.008
19 d.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim poz.21*0.10	m ³ m ³	7.719	7.719
				RAZEM	7.719

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem poz.21	m ² m ²	 77.189	 77.189
3		Nawierzchnia bezpieczna		RAZEM	77.189
21 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż maty przerostowej o wys. do 20 mm (ulożenie na przygotowanym wcześniej trawniku) 0.50*[9.89+10.29]*7.65	m ² m ²	 77.189	 77.189
4		Urządzenia		RAZEM	77.189
22 d.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej: wyciskanie + wyciąg 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
23 d.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej: prasa nożna 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
24 d.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej: steper podwójny 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
25 d.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej: narciarz podwójny 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
26 d.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej: drabinka pozioma 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
27 d.4	kalkulacja własna	Tablica z regulaminem: dostawa i montaż. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
28 d.4	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków demontaż kolidującej, istniejącej tablicy z regulaminem, tablica przeznaczona do ponownego wbudowania 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
29 d.4	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) uwaga: pdrzedmiar obejmuje montaż pięciu nowych urządzeń + montaż nowej tabli- cy z regulaminem + ponowny montaż istniejącej tablicy z regulaminem poz.30+poz.33	m ³ m ³	 0.648	 0.648
30 d.4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka żwirowa gr. 10 cm pod stopami fundamentowymi uwaga: pdrzedmiar obejmuje montaż pięciu nowych urządzeń + montaż nowej tabli- cy z regulaminem + ponowny montaż istniejącej tablicy z regulaminem 0.30*0.30*0.10*6	m ³ m ³	 0.054	 0.054
31 d.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm uwaga: pdrzedmiar obejmuje montaż pięciu nowych urządzeń + montaż nowej tabli- cy z regulaminem + ponowny montaż istniejącej tablicy z regulaminem 0.90*6*0.888*[4+4+2+2]/1000	t t	 0.058	 0.058
32 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm uwaga: pdrzedmiar obejmuje montaż pięciu nowych urządzeń + montaż nowej tabli- cy z regulaminem + ponowny montaż istniejącej tablicy z regulaminem 1.10*5*0.222*[4+1+1]/1000	t t	 0.007	 0.007
33 d.4	KNR 2-02 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu uwaga: pdrzedmiar obejmuje montaż pięciu nowych urządzeń + montaż nowej tabli- cy z regulaminem + ponowny montaż istniejącej tablicy z regulaminem 0.30*0.30*1.10*6	m ³ m ³	 0.594	 0.594
34 d.4	KNR 2-23 0310-03	Analogia, osadzenie urządzeń w fundamentach, każdy punkt podparcia uwaga: pdrzedmiar obejmuje montaż pięciu nowych urządzeń + montaż nowej tabli- cy z regulaminem + ponowny montaż istniejącej tablicy z regulaminem 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
5		Obsługa geodezyjna zadania		RAZEM	6.000
35 d.5	analiza włas- na	Tyczenie obiektu oraz sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wy- konanych obiektów. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000